

建筑施工图设计总说明(一)

一、工程概况		五、建筑单体设计一般说明		300mm×200mm，用干装门窗框。门窗边距结构柱小于240mm时，应沿门窗洞高度范围内现浇混凝土门(窗)垛，具体详述。当门洞宽大干或等于1500mm或安装厚重金属门时，门洞二边以及独立墙垛端部应设置钢筋混凝土构造柱。		5、本设计对门窗的开启方式、分格方式、节能指标进行设计，应由专业厂家根据实际洞口尺寸、实际数量，依据国家及地方相关规范规定进行二次设计，并报我院复核。	
(一) 总体概况				(8) 加气混凝土砌块强度等级不应低于A5.0级，施工使用的加气混凝土砌块龄期应超过28d。		6、门窗的开启方向详平面图，除了图纸另有说明者外，窗立樘图中，门均以开启方向的墙体断面取平，铰链门居墙中。	
1、工程名称：远程国际				(9) 加气混凝土室内墙面宜采用专用抹面砂浆抹灰。		7、除图中除注明者外，门窗窗边距的墙垛均为100mm或平柱、墙边、墙中安装，门窗过梁做法详结构图。	
2、建设单位：麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司				(10) 其它未尽事宜均应按照《蒸压加气混凝土砌块墙体建筑构造》11ZJ103及国家有关规范执行。		8、铝合金门窗型材壁厚应按计算或试验确定，型材截面主要受力部位最小实测壁厚应不小于2mm，窗型材截面主要受力部位最小实测壁厚应不小于1.4mm。铝合金型材面层为粉末静电喷涂。	
3、建设地点：麻阳苗族自治县				17、墙体留洞及封堵		9、门窗型材大小、分格、玻璃颜色见门窗表、门窗大样及立面图	
4、项目位置及主要功能：项目位于麻阳苗族自治县滨江大道与劳动路交汇处。负一层为车库和设备用房，一三层为商场，四层北面为电影院，南面为住宅，四十四层为住宅。住宅总户数42户。				(1) 钢筋混凝土上的留洞详见结构图和设备图。		10、凡外墙临空窗台低于900时，应做护栏，高度从建筑完成面起900，但低窗台的窗台完成面宽度大于等于220mm时，且高度低于或等于450mm，护栏高度应从窗面算起。	
二)子项概况		建筑标准设计》等，图中的构造及施工说明应遵照执行。		(2) 砌筑墙留洞见建筑和设图，预留洞过梁见结构说明。		11、加气混凝土、混凝土小型空心砌块墙体上的窗其室内应设窗台板，做法详11ZJ103第2/13页窗台构造详图。	
1、子项工程名称：远程国际		5、建筑耐火等级：地下一级，地上二级		(3) 混凝土墙留洞的封堵见结构说明，其余砌体墙留洞待管道设备安装完毕后，用C15细石混凝土填充，变形缝处的留洞应填管套，管套与穿墙管之间用不燃材料填堵，防火墙上留洞的封堵为不燃材料。		12、建筑物下列部位使用玻璃材料时，必须使用安全玻璃。	
2、建筑面积：22985.06m2		6、屋面防水等级为I级		20、外墙面总说明：所有结构板、雨篷板、线条等外挑板顶部均应做1:3水泥砂浆掺5%防水剂找坡层，向外找坡(有漏漏部位向外找坡)，坡度不小于3%，最薄处10mm(内掺抗拉纤维0.9Kg/m³)。		(1)7层及7层以上建筑物外开窗；	
其中计容建筑面积：18157.36m2,不计容建筑面积4827.70m2 (不计容面积包括地下车库、屋顶设备机房，出屋面楼梯间)		7、建筑规模及性质：二类高层公共建筑		涂料外墙檐口一律做鹰嘴滴水线。面砖外墙檐口一律做鹰嘴。所有未明确外墙抹灰采用水泥砂浆12mm厚1:3水泥砂浆打底(内掺抗拉纤维0.9Kg/m³，砂浆加5%防水粉),8mm厚1:3水泥砂浆抹平搓毛(内掺抗拉纤维0.9Kg/m³，砂浆加5%防水粉)。外墙构造做法详见材料构造做法表。		(2)面积大于1.5平方的窗玻璃或玻璃边离最终装修面小于500mm的落地窗；	
3、建筑层数：地下1层，地上14层，建筑高度：49.60m				七、楼地面工程		(3)幕墙(全玻幕墙除外)	
4、建筑结构形式框架结构，部分框架剪力墙结构设计使用年限为50年，抗震设防烈度为6度。				1、楼地面工程执行《建筑地面设计规范》GB50037-2013。		(4)倾斜装配窗，各类天棚(含天窗、采光顶)，吊顶；	
二、设计依据				2、楼地面构造做法见室内装修表和材料构造做法表。		(5)观光电梯及其外围护；	
1、麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司与我院签订的建设工程合同和建设单位的设计委托书及相关往来文件。				3、凡用水房间(露台、卫生间、阳台、外廊、给排水专业设备用房等)地面设置详详详详。		(6)室内隔断、浴室围护和屏风；	
2、《怀化市城市规划管理技术规定》2016年				楼地面以0.5%~1%的排水坡度坡向地漏。		(7)楼梯、阳台、平台走廊的栏杆和中庭内栏杆；	
3、建设方认可并已获得政府职能管理部门批准的方案和初步设计文件。				4、凡穿楼板的管道设防水套管，待设备安装完毕后，套管间缝隙用细石混凝土填充(并用防水油膏封缝)。		(8)用于承受行人行走的地面板；	
3、麻阳苗族自治县城规规划管理部门下达的规划设计要点，对方案设计或初步设计的批复意见。				5、凡管道井检修门除注明外均设300高门框，待管道安装完毕后，管井采用防火封堵材料每层封堵(封堵材料应为相当于楼板耐火极限的不燃烧体)。		(9)水族馆和游艺馆的观察窗，观察孔；	
4、麻阳苗族自治县消防、建筑节能、环保、园林、交通及其它主管部门对方案设计、初步设计的审查批复意见。				6、除图中注明外，起居厅、卧室建筑地面标高为H，结构面标高为H-0.050；		(10)公共建筑物的出入口、门厅等部位；	
5、现行的国家及地方有关建筑设计规范、规程、标准和规定，以及国家有关工程施工及验收规范，主要有：				卫生间地面建筑标高为H-0.050，结构面标高为：蹲便H-0.450，坐便H-0.300，		(11)易受撞击、冲击而造成他人伤害的其他部位。	
湖南省房屋建筑工程施工图设计文件编制技术规定(试行)(2018年)				阳台地面建筑标高为H-0.050，结构面标高为H-0.100,厨房地面建筑标高为H-0.030，结构面标高为H-0.070；楼梯间地面建筑标高为H-0.050。		本款第11项是指《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113和《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102所称的部位	
《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)[2013年版]		六、墙体工程				13.屋面玻璃或雨篷玻璃必须使用夹层玻璃或夹层中空玻璃，其胶片厚度不应小于0.76mm。其他应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015第8.2条的相关规定。	
《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2016年版)(建筑质[2016]247号)		1、本工程除钢筋混凝土墙体外，商业外圍护墙均采用240厚粉煤灰蒸压加气混凝土砌块，商端隔墙除特殊注明外均为100厚灰砂加气混凝土砌块，商业的楼梯间墙，卫生间墙，电梯井墙及其设备用房均为200厚烧结实岩多孔砖。住宅墙体均采用100/200厚烧结实岩多孔砖。其构造和技术要求参见国家相关标准及要求。材料容重砌体砂浆等要求详结构图。		八、屋面工程		14.建筑外遮阳部位节能设计说明，做法参11ZJ903-38。	
《总图制图标准》(GB/T50103-2010)		2、加气混凝土砌块墙体不得用在建筑物外墙、卫生间和首层勒脚及以下部分和易受水浸及干湿交替部位，其他部位砌块墙体应采用专用砂浆或粘砂浆砌块，墙体砌体砂浆强度等级应≥Ma5.0，顶层墙体及女儿墙砌体砂浆强度等级应≥Ma7.5。外墙抹灰材料应采用抗裂砂浆(敷加玻纤网或钢丝网等)以防墙面开裂。填充墙根部应砌200mm高水泥砖或烧结实心砖。		1、屋面防水等级：本工程商业种植屋面采用正置式保温屋面，防水等级为I级(4厚弹性体改性沥青防水卷材+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材)。住宅屋面采用混凝土保护层倒置式屋面，防水等级I级，4厚SBS改性沥青防水卷材+3厚SBS改性沥青防水卷材。		15.根据可能发生碰撞的建筑玻璃所处的具体部位，应在视线高度设防撞醒目标志或设置可靠护栏等防撞措施。	
《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2017)[2017年新版]		3、外墙采用蒸压加气混凝土墙体时，外墙应进行整体防水，采用5厚干拌聚合物水泥防水砂浆，构造做法详《施-04建筑装修做法表》；并应挂挂先电网后热板、电焊网经或钢板网厚度≥0.9mm、网眼尺寸不大于12.7x12.7mm的抗裂加强网。按照湘建建[2015]125号文件文中《关于采用蒸压加气混凝土等砌块作为外墙墙体材料的质量控制要点》执行。		2、屋面做法详材料构造做法表，具体位置详屋顶平面图索引及屋面节点详图，露台、雨篷等见各层平面及有详图。		16.铝合金推拉门、窗的扇应有防止室外侧拆卸的装置。推拉窗用于外墙时，应设置防止窗扇向室外脱落的装置。当采用外平开窗时，应有加强牢固窗扇、防止脱落的措施。	
《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)		4、雨篷、凸出外墙面的线条(板)、卫生间与四周墙体之间均设高200mm高C20细石混凝土反边，同墙厚。		3、屋面排水组织见屋顶平面图，内排水雨水管见水施施工图，屋面雨水斗，图中未注明的做法详15ZJ201		17.厨房和卫生间门无通风时，门扇均距地、楼面留出30mm的空隙。	
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)-2018年版		5、外墙的内墙面及所有内墙、填充墙与梁、柱交接处的粉饰及不同材料交接处的粉饰应错缝≥10网距10×10热镀锌钢丝网片，两边各搭接250mm。所有热镀锌钢丝网片应与基层墙体固定牢固。		2/21，雨水管采用UPVC管，雨水管内径不小于100。		18.天窗应采用防玻璃破碎的透光材料，应有防冷凝水产生或引泄冷凝水的措施，应设置方便开启清洗、维修的设施。	
《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)		6、混凝土柱(墙)与填充墙的拉结筋及做法见结构设计。		4、其他		19.凡落地高度低于900的通风隔而百叶窗，内加热镀锌丝网，网孔<10×10，窗整体强度抗水平推力>1kN/m²。	
《无障碍设计规范》(GB50763-2012)		7、门窗洞过梁，按结构设计施工图，外墙窗台线及突出外墙面的线条均应做滴水线，做法详大样图。		(1)屋面的阴阳角应做成小圆角，且增设一道防水增强层。		20.铝合金门窗框按安装详15ZJ602(15)。	
《商店建筑设计规范》(JGJ48-2014)		8、预埋在柱、梁、墙内的管件，预埋件均应在浇筑前或砌筑前就位，切勿遗漏，待设备安装完后用沥青麻丝将缝隙填实。		(2)女儿墙压顶须设5%坡，排向屋面。		21.幕墙工程	
《电影院建筑设计规范》(JGJ58-2008)		9、墙体防潮在室内地面下约60mm处做20厚1:2水泥砂浆内加3~5%防水剂。(在此标高为钢筋混凝土构造时可不做)，当室内地墙有高低变化时，该墙防潮层应重叠，并在高低处埋设一侧墙体做20厚1:2水泥砂浆防潮层，若埋土侧为室外，应刷1.5厚聚氨酯防水涂料或2厚聚合物防水涂膜一层，高于另一侧地面300，阻止潮气对墙体的侵蚀。		(3)穿女儿墙雨水落口做法详15ZJ201-1/38；屋面雨水口做法详15ZJ2012/21。		(1)玻璃幕墙的设计制作和安装应执行《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003和住建部和国家安全监管总局《关于进一步加强对	