建筑施工图设计总说明(二)

2、外墙装修工程

(1)外装修设计和做法索引见立面图注及外墙详图。

(2)需要进行二次装修的部位和装饰物等，建设单位应另行委托专业设计公司进行二次装修设计。设计方案经建筑单位确认后，建设单位应及时向建筑设计单位提供相关预埋件的设置要求。

(3)设外墙外保温的位置构造详见索引标准图及外墙详图。

(4)外装修选用的各项材料的材质、规格、颜色等，均由施工单位提供样板，经建设、设计、监理、施工单位四方联合确认后进行封样，并据此验收。

十一、油漆涂料工程

1、室内装修所采用的油漆涂料见“室内装修做法表”

2、室内楼梯钢栏、外木（金属）门窗、阳台栏杆、护窗钢栏杆等采用调和漆，颜色详室内设计。

2、室内外各项露明金属件油漆为刷防红丹锈漆二道后，再做面漆二遍，预埋木构件均应做沥青防腐处理

3、各项油漆均由施工单位制作样板，经确认后进行封样，并据此进行验收。

4、室内钢结构承重构件应根据防火极限的要求做防火涂料后做面漆。防火涂料为膨胀涂料，面层详室内设计。

十二、楼梯、栏杆工程：

1、阳台，外廊，室内回廊，内天井，上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，当临空高度在24.0m以下时，栏杆高度不应低于1.05m；当临空高度在24.0m及以上时，栏杆高度不应低于1.1m。上人屋面和交通、商业、旅馆、医院、学校等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应小于1.2m。栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，如底部有宽度大于或等于0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位，应从可踏顶面起计算,栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空；住宅的栏杆处须采用防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m,护窗栏杆有效高度900。栏杆为方钢管时，40x40以下壁厚1.5,50x50至70x70壁厚2.0，80x80以上壁厚2.5。

2、栏杆应以坚固，耐久的材料制作，不得采用铁质栏杆。

3、楼梯栏杆：扶手高度自踏步前缘线量起≥900，靠梯井一侧水平栏杆≥500或为其他水平栏杆时，其高度≥1100，栏杆净距≤110。如无特殊要求栏杆大样详15J403-1 B1/B14,楼梯靠墙扶手详15J403-1 K7/E4。

4、室内钢栏杆（护窗栏杆其他临空处或地坪有高差处水平栏杆）：如无特殊要求详15J403-1 H3/C15

如建设单位对栏杆造型有特殊要求，也可由装修设计按室内风格另行设计，但必须满足规范要求：楼井大于110时须做防攀爬构造，栏杆高度≥1100。

5、以上室内构件如有相应的装修设计图，则按装修图施工，但应满足规范中高度及间距等安全要求。

6、踏步防滑条材质为水泥面，做法参见楼梯靠墙扶手详15J403-1 1/E6

7、所有室外金属栏杆、金属成品装饰构件均采用耐候钢制作。

十三、吊顶工程

1、吊顶工程中应采用A级不燃的吊杆、龙骨和能防潮、不变形的饰面板。吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理。

2、吊杆距主龙骨端部距离不得大于 300mm，否则应增加吊杆。当吊杆长度大于 1.5m时，应设置反支撑。

当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

3、有吊顶房间的墙、柱、梁粉刷或装饰面，可仅做到吊顶标高以上 100mm。大厅吊顶及抹灰吊顶内应设检修法详国标 13J502-2（内装修-室内吊顶）A39、A40、B30、B35页，或详二次装修图。

十四、变形缝

1、根据建筑变形缝装置的种类和安装构造特征，选用国标 14J936和定型产品，做法直接索引标注在施工图的选用部位。设计施工要求，应满足变形缝装置的承载能力，及防火、防水、节能、防震、防腐蚀等要求，合理的设置图火带、止水带，做好保温构造。

2、变形缝建筑构造的选用应适应建筑物各部位变形缝的装修和使用功能，根据工程需要已在图中标明加配图火带和止水带部位，可达到防火和防水要求，位于外围护结构处的变形缝构造部分，还应该附加保温带做法。

十五、室内外装修工程

1.室内装修工程

(1)内装修工程执行《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)和《建筑装饰装修工程质量及验收标准》GB50210—2018。

(2)室内装修构造做法见《建筑装修做法表》。本项目室内工程装修仅为普通装修，特殊装修由专业装修单位另行设计，且须与土建设计人员密切配合与协调。施工时应不能影响其土体结构安全和影响水、电、暖及燃气设施，且装修构造及选择材料要安全可靠并应符合消防安全的要求。

(3)工程中所选用的建筑材料和装修材料必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)的规定。室内环境污染物浓度限值见下表：

民用建筑工程室内环境污染物浓度限量表

污 染 物	Ⅰ类民用建筑工程	Ⅱ类民用建筑工程
氡（Bq/m³）	≤150	≤150
甲醛（mg/m³）	≤0.07	≤0.08
氨（mg/m³）	≤0.15	≤0.20
苯（mg/m³）	≤0.06	≤0.09
甲苯（mg/m³）	≤0.15	≤0.20
二甲苯（mg/m³）	≤0.20	≤0.20
TVOC（mg/m³）	≤0.45	≤0.50

注：Ⅰ类民用建筑工程：住宅、居住功能公寓、医院病房、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍等；

Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅等。

a.民用建筑工程所使用的无机非金属建筑主体材料和无机非金属装饰装修材料的放射性限量应符合或分类符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

b.民用建筑工程中所使用的混凝土外加剂，氨的释放量不应大于0.10%，氨释放量测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588的有关规定。

c.Ⅰ类民用建筑室内装饰装修采用的无机非金属装饰装修材料放射性限量必须满足现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566规定的A类要求。

d.民用建筑室内装饰装修中所使用的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。

e.民用建筑室内装饰装修时，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯等含苯稀释剂和溶剂。

（4）楼地面构造交接处和地坪高度变化处，除图中另有注明者外，均位于齐平门扇开启面处。

（5）内墙阳角处均平墙面做每侧宽50，高1.8m,20厚1:2水泥砂浆护角。

（6）设备竖井内壁砌筑灰缝须饱满，并随砌随抹平。

（7）内装修选用的各项材料，均由施工单位制作样板和选择，经建设、设计、监理、施工四方联合确认后进行封样，并据此验收。

（8）电梯井道和机房与有安静要求的用房贴邻布置时，应采取减振、隔声措施，做法详15ZJ502 56 59，具体位置详平面图标注；

（9）建筑内部的装修应不得破坏建筑主体结构承重构件和超过结构图中标明的楼面荷载值，不应遮挡消防设施和疏散指示标志及出口，并且不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。

2.外墙装修工程

（1）外装修设计和做法索引见立面图注及《建筑装修做法表》。

（2）需要进行二次装修的部位和装饰物等，建设单位应另行委托专业设计公司进行二次装修设计。设计方案经建筑单位确认后，建设单位应及时向建筑设计单位提供相关预埋件的设置要求。

（3）外墙窗台、窗楣、雨篷、空调搁板等凸出外墙的水平构件应设置不小于1%的外排水坡度，凸出外墙面的线条应设置不小于5%的外排水坡度，各部位的防水层与外墙交接处的防水层应连续，各部位外侧下沿应做滴水线（槽），防水层应沿外口下翻至滴水线（槽），滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。

（4）分体式空调器应根据室外机尺寸确定安装搁板大小尺寸，做法参 06J505-1外装修（一），冷凝水排水位置详水施。空调室外机外形标准尺寸（长x进深）确定：1P 800x280；1.5P 850x300；2P 950x350；3P 950x380 。空调板平面布置左右侧器墙体要大于100和后侧器墙体要大于150。

（5）外墙保温位置构造详见建筑节能设计专篇。

（6）公共出入口台阶高度超过 0.7m，并侧面临空时，应设置防护设施，防护设施净高≥ 1.05m。

（7）外装修选用的各项材料的材质、规格、颜色等，均由施工单位提供样板，经建设、设计、监理、施工单位四方联合确认后进行封样，并据此验收。

十六、防水设计说明 ：

1、外墙防水：

1.1、外墙为混凝土剪力墙，柱，梁与烧结页岩多孔砖砌体，外墙防水：满墙采用5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，满墙压入一层热镀锌钢丝网（钢丝网直径1.0mm,10X10的网孔),钢丝网用射钉固定在梁柱墙或剪力墙上并绷紧。

1.2、内墙剪力墙柱梁与砌体连接处用500mm宽热镀锌钢丝网（钢丝网直径1.0mm,10X10的网孔)增强抹灰层，钢丝网用射钉固定在梁柱墙或剪力墙上并绷紧。

1.3、外墙每一层抽一道横向伸缩缝（需结合涂料的分格缝进行设置），伸缩缝的起始层为粉刷层的第二层，其余缝的起始层为涂料层,深度为防水层的厚度，并嵌填8mm高弹密封材料。

1.4、除大样图另有标明者外，突出墙面的腰线、檐板、窗台上部做0.5%的向外排水坡，与墙面交角处做成半径50mm的圆角，下部做滴水，外墙立面有要求者除外。

2、门窗防水：

2.1、门窗的安装由专业厂家制作安装。

2.2、外窗台最高点应比内窗台低10mm，且应向外做坡3%排水。

2.3、门窗框与外墙饰面之间留7X5（宽X深）mm的凹槽，嵌填耐候胶。

2.4、外墙门窗框与墙体之间缝隙用发泡聚氨酯嵌填密实。

3、屋面防水：

3.1、本工程商业的屋面采用种植屋面做法(上人屋面)，防水等级为Ⅰ级。

保护层：50厚C20细石混凝土内配Φ4双向钢筋网片，表面压光

隔离层：10厚1:4石灰砂浆

防水层：4.0弹性体改性沥青防水卷材+3.0自粘聚合物改性沥青防水卷材

找平层：20厚乳化沥青膨胀珍珠岩局部调坡（1：3水泥砂浆抹面）

保温层：难燃型挤塑聚苯板（厚度详节能专篇），燃烧性能为B1级

3.2、本工程住宅的屋面采用混凝土保护层倒置式屋面做法(上人屋面)，防水等级为Ⅰ级。

保护层：50厚C20细石混凝土内配Φ4双向钢筋网片，表面压光

隔离层：干铺聚酯无纺布一层

防水层：4厚SBS改性沥青防水卷材+3厚SBS改性沥青防水卷材

找平层：20厚1：2.5水泥砂浆找平

保温层：难燃型挤塑聚苯板（厚度详节能专篇），燃烧性能为B1级

3.3、找平层及地砖层均应设分格缝，缝的纵横间距应小于6000mm，缝宽10mm，缝深为该层层厚，嵌填高弹密封材料，分格缝应留置在支承端处，也即是梁位置处。与女儿墙100mm交接处应留20mm缝隙嵌填密封材料。

3.4、屋面的阴阳角处、天沟、水落管口周围及屋面设施下部等处设一道防水层附加增强层，增强层用加胎体涂膜。

3.5、配筋细石砼保护层除应在板支承端处、屋面转折处、防水层与突出屋面结构交接处留置分格缝外，板块中还应留分格缝，缝的纵横间距应小于6000mm，缝深为砼厚度的2/3，宽为10mm，缝中嵌填合成高分子密封材料。无配筋时缝间距最大为2000mm油膏嵌缝。

3.6、屋面的找平层、地砖层及细石砼层的分格缝均需上、下对齐。

3.7、水落口周围500mm直径范围内坡度为5%，内天沟处由建筑找坡。

4、卫生间、阳台、厨房防水：防水做法11ZJ103第13页(砌体为页岩烧结多孔砖)。

4.1、所有穿过防水层的预埋件、紧固件应采用高性能密封材料密封，地漏高墙面净距不得小于80mm。除设凝土反沿外，应刷聚氨酯防水涂料，返上楼面：卫生间高2.0m，厨房1.5m，阳台0.2m，下沉式卫生间应泡水实验水深大于等于0.2m，24小时。

4.2、墙面粉防水砂浆应由顶板做至地面，地面为刚性防水层时，应在地面与墙面交接处留10X10mm，凹槽嵌填高弹密封材。

十七、建筑设备、设施工程。

1、卫生洁具等由建设单位与设计单位商定后确定。

2、灯具、送回风口等须经过建设单位与设计单位确认后，方可批量加工安装。

3、卧室靠室外空调机位的墙面上预埋Φ80PVC管，孔边距墙边≥100或靠柱边设置；孔中距地为2200mm孔向外倾斜10度；客厅靠室外空调机位的墙面上预埋Φ80PVC管，孔边距墙边≥100或靠柱边设置；孔中距地为200，，孔向外倾斜10度。

4、卫生间排气管预留洞Φ100PVC套管，管顶平板底，柱边100，向外倾斜10°

5、燃气热水器孔预留洞Φ100PVC套管，管中心距墙柱边100，向外倾斜10°

十八、建筑消防设计

(一)、设计依据

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)-2018年版 《住宅设计规范》(GB50096-2011)

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017) 《住宅建筑规范》(GB50368-2005)

《商店建筑设计规范》(JGJ48-2014)

现行的有关国家政策、标准、规范及地方相关规定

(二)、总平面消防设计

(1)消防间距：本建筑为商业综合体，属于二类高层公共建筑，其中北边裙楼部分为多层建筑，南边主体部分为高层建筑。本建筑北边为用地红线外的多层建筑，间距为8.7m（≥6m）；南边为规划道路，东边为城市道路，西边为用地红线外的多层建筑，间距13.1m(≥9.0m)（（均满足高层建筑与多层建筑及多层建筑与与多层建筑之间的最小防火间距的要求）。

(2)消防车道：本工程设置4m宽环形消防车道，裙楼部分的消防车道转弯半径为9米，主体高层部分道路转弯半径12米。消防车道坡度均≤8%，消防车道净宽净高≥4m。

(3)消防扑救面：本建筑南边住宅楼梯出入口方向设置消防救援场地，消防救援场地大于高层住宅部分一个长边或周边长1/4，在此范围内设有直通楼梯间的室外出口，消防车登高操作场地结合消防车道布置且与消防车道连通，地势平坦，坡度在均≤3%，场地内道牙均做≤3%斜坡过渡，无影响消防扑救的高大树木、台阶、绿化小品及架空线路等障碍物，场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等均做加固处理，均应能承受重型消防车的压力。

(4)消防控制室：本项目消防控制室设置在负一层，安全出口通过走道进入疏散楼梯间连接至室外。

(二) 单体部分

1、住宅消防设计：本工程地上14层，建筑高度49.60m,本建筑为二类高层住宅，耐火等级：地下一级，地上二级。

1)、本建筑结构体系为：框架剪力墙结构,结构构件满足消防要求。

外墙为200厚烧结页岩多孔砖,耐火极限大于3.0h；结构形式为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，柱、梁采用现浇钢筋混凝土结构，柱耐火极限大于3.0h，梁保护层厚度为30mm，耐火极限为2.3h，楼板、疏散楼梯、屋顶均采用不小于100厚现浇混凝土楼板,耐火极限为1.5h。

2)、防火分区及安全出口：

地上建筑住宅每层为一个防火分区，每个防火分区面积<1500m²,每层每单元面积<650m²,设一个安全出口，

3)、疏散楼梯：每个单元设一部封闭楼梯间并对外开窗。楼梯梯段净宽>1.1m，平台宽>1.2m，楼梯门及前室门宽度为≥1.1m；首层楼梯门宽度为≥1.2m；与地下室共楼梯间时，在首层应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位隔开并应直通室外，当从保在隔墙上开门时，应采用不低于乙级的防火门。

4)、疏散宽度及疏散距离：每单元楼梯疏散宽度为1.1m，本工程为二类高层住宅，耐火等级为二级，户门至最近安全出口之间的距离最远为≤10m，房间室内最远点至户门的直线距离为≤20m，房间室内最远点至户门的直线距离为≤20m，公共部位通道的净宽≥1.2m，通往室外的门宽为1.5m；分户门宽度为1.2m；房间宽度为0.9m。

5)、消防电梯：

住宅建筑每单元设2台消防电梯，设有面积不小于12.0平方米、短边不小于2.4米的合用前室。消防电梯机房用甲级防火门。电梯底坑—侧设有不小于2.0立方米的独立集水井。在首层设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。

商业单体消防设计

2、商业消防设计：本工程地上4层，建筑高度23.50m,本建筑为多层公共建筑，耐火等级：地下一级，地上二级。

1)、本建筑结构体系为：框架结构，结构构件满足消防要求。

外墙为240厚蒸压加气混凝土砌块,耐火极限大于3.0h；结构形式为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，柱、梁采用现浇钢筋混凝土结构，柱耐火极限大于3.0h，梁保护层厚度为30mm，耐火极限为2.3h，楼板、疏散楼梯、屋顶均采用不小于100厚现浇混凝土楼板,耐火极限为1.5h。

2)、防火分区及安全出口：

地下设自动灭火系统，设置两个防火分区：车库为一个防火分区，设备用房为第二个防火分区，划分及面积见各层防火分区示意图。

地上共4层。建筑内设置自动灭火系统，每层设一个防火分区，面积均不超过5000m2。

每个防火分区，单独进行疏散，且每个防火分区至少有两个安全出口。

商业配套影厅，设一座单独疏散楼梯，且每个防火分区至少有两个安全出口。

3)、疏散距离：商业内布置有7部封闭楼梯。楼梯在首层均可直通室外，房间室内最远点至疏散门的直线距离为≤27.5m，疏散门任意一点至安全出口（楼梯间）之间的距离最远为≤37.5m，通往室外的门宽为1.4m-2.4m

4)、疏散宽度：

5)、消防电梯：商业无消防电梯。

3、防火门等级：除图中注明外，地下变配电室、风机房、水泵房、空调机房及重要设施用房、消防电梯机房、防火分区之间的门采用甲级（1.5h）防火门，防烟楼梯间和前室、一般设备用房、消防控制室均为乙级（1.0h）防火门。设备管井检修门采用丙级(0.5h)防火门。

甲级防火门为1.5hA类隔热防火门；乙级防火门为1.0hA类隔热防火门；丙级防火门为0.5hA类隔热防火门。防火门材质详门窗表。有关构件执行《防火门》(GB12955-2008)的要求。防火门均应随门附设液压自助闭门器，并设疏散指示灯。并在关闭后应能从任何一侧手动开启。双扇和多扇防火门，应具有按顺序关闭的功能。常开防火门，当发生火灾时，应具有自行关闭和信号反馈功能。

4、建筑内的疏散门应符合下列规定：

(1).民用建筑的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。

(2).开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。

(3).人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

(4).疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。

5、防火卷帘：（1）应具有火灾时靠自重自动关闭功能。（2）当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火实验方法》GB/T 7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时，可不设置自动喷水灭火系统保护。（3）当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火实验方法》GB/T 7633有关耐火完整性的判定条件时，应设置自动喷水灭火系统保护。具体设置详水施。（4）防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间的缝隙应采用防火封堵材料封堵。（5）需在火灾时自动降落的防火卷帘，应具有信号反馈功能。（6）在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有自动、手动和机械控制的功能。

6、消防救援窗口：公共建筑的外墙在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。窗口净高度和净宽度均不小于1.0m，下沿距室内地面不宜大于1.2m，间距不宜大于20m且每个防火分区不少于2个，设置位置与消防登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎，并应设置可在室外易于识别的明显标志。窗口位置详各层平面图。

7、防火构造：(1)防火墙采用200厚加气混凝土砌块/烧结页岩多孔砖，耐火极限≥4h，防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。疏散走道两侧采用200厚加气混凝土砌块，耐火极限≥1h。防火隔墙采用200厚加气混凝土砌块，耐火极限≥2h

(1)楼板采用 100厚钢筋混凝土，耐火极限≥1.5h。

(2)管道井壁采用200厚烧结页岩多孔砖，耐火极限≥1h，井壁上检修门均采用丙级防火门。除风井外，凡管道井检修门除注明外均设 高门槛，待管道安装完毕后，管井采用同楼板厚度的钢筋混凝土板每层封堵（封堵材料应为相当于楼板耐火极限的不燃烧体）。机械加压送风系统和机械排烟系统的井道不应直接采用土建风道，土建风道内应有内衬送风管道，应采用不燃材料制作且内壁光滑。井道应在内衬管道施工完毕后再封闭。耐火极限应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251的相关要求。

(3)隔墙（除特殊标注外）均砌至梁底及板底且不留缝隙，设备管线穿越防火墙、管井壁，采用不低于墙体耐火极限的防火材料封堵。

(4)防火墙两侧的门、窗、洞口最边沿水平距离≥2米，内转角≥4米。

(5)位于墙、楼板两侧的防火阀、排烟防火阀之间的风管外壁应采取防火保护措施。

(6)、变形缝：变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应采用不燃材料。电线、电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝，确需穿过时，应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施，并应采用防火封堵材料封堵。变形缝处的防火门设在楼层较多的一侧，开启后不跨越变形缝。

12、建筑外墙上、下层开口要求：

建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐；当室内设置自动喷水灭火系统时，上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时，可设置防火玻璃墙，高层建筑的防火玻璃墙应采用耐火完整性不应低于1.00h，多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。

13、保温材料的防火性能：

(1)屋面保温材料为 难燃型挤塑聚苯板 ，燃烧性能为 B1级；

(2)商业墙体部分外墙采用 自保温+内保温 保温系统，保温材料为 玻璃棉板(墙体)，燃烧性能为 A级。

住宅墙体部分外墙采用 内保温 保温系统，保温材料为 无机保温板(墙体)，燃烧性能为 A级。

14、装修材料：本工程使用的装修材料，应符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)，并得到消防部门的认可。

(1)疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。

(2)地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级的装修材料；地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料

(3)疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

建设单位/CLIENT：

麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司

项目名称/PROJECT：

远程国际

子项目名称/SUB-PROJECT：

远程国际

区位图/REGIONAL LOCATION MAP ：

广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD
■ 建筑工程设计：甲级 ■ 风景园林设计：乙级
■ 城乡规划设计：乙级 ■ 市政设计：乙级

图纸名称/TITLE：

建筑设计总说明（二）

项目名称/PROJECT：

远程国际

设计 DESIGNED	古新辉	
校对 CHECKED	吴新红	
专业负责人 CHIEF	吴志刚	
项目负责人 PROJECT CHIEF	吴志刚	
审核 IDENTIFIED	黄履优	
审定 APPROVED	李 坚	

业务号/JOB NO.

设计阶段/STATUS： 施工图

专业/DISCIPLINE： 建施

比例/SCALE：	1：100	规格/SIZE：	A1

出图日期/DATE： 2021.06

图号/DRAWING NO. JS-02

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

条形码/BARCODE：

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED,DON'T COPIED,REPRODUCED.