建筑施工图设计总说明(四)

的通风屋面；外窗设计，满足采光面积要求，避免大量设置凸窗，采用通风、采光和气密性好的隔断热桥

的平开窗、外　开的上悬窗，外门窗、玻璃幕墙与墙体及饰面之间，设有二道防水密闭措施，改善室

内空气品质的效果、开启比例和开启方式、室内穿堂风组织的设计措施。

5.外遮阳设置情况，并权衡外窗采光和遮阳的综合措施。 □采用活动百叶、卷帘、和遮阳板等外遮阳形式；

□东西南向玻璃幕墙采用遮阳功能的玻璃。

6.主要功能房间的窗地面积比和玻璃的可见光透射比：普通铝合金6中透光Low-E+12空气+6透明；

玻璃可见光透射比详（湖南省建筑　节能设计标准-常用外窗及玻璃幕墙热工性能参数）。

7.外窗和幕墙的气密性等级：10层及以上的建筑外窗、外窗及阳台门的气密性设计不低于　7级；10层及以

下的建筑外窗、外窗及阳台门的气密性设计不低于　6级；建筑幕墙的气密性不低于　3级。

8.自然通风优化：普通居住建筑、保障房房间的布局或室内布置中通风开口面积与房间地板面积比例的最小

值达到　8%的最低要求；公共建筑主要功能房间平均自然换气次数不小于　2次/h的面积比例为　60%

的最低要求；厨房设有自然通风，通风换气面积不小于　0.6m2；电梯、楼梯间、走廊等公共空间以自然

通风为主。

9.天然采光优化：地下空间自然采光的改善措施，除人防地下室空间外，采取采光井、下沉庭院或光导管的

设置，空间中采光系数平均不小于　0.5%，采光面积达到不小于首层面积的　10%。

10.不同住宅楼之间，套与套之间做到无视线干扰措施和所有住宅卫生间均设外窗通风采光。

12.室内声环境：总平面布局和空间功能布置上，减少了声环境对不同要求的房间的室内噪声干扰：加强外墙

，外窗，外门的隔声性能减少外界噪声对室内的影响；内外墙的空气隔声要求达到大于　45db，外门窗

的空气隔声要求达到大于　30db，楼板的空气隔声量声应该大于　45db。

13.居住、旅馆、宿舍和养老建筑的电梯井道和机房不应与卧室、起居室和客房紧邻布置，因受条件限制需要

与卧室、起居室（厅）、客房紧邻布置时，电梯机房墙面及顶棚应做吸声处理，地面应做隔声、设备应采取

减振构造措施，做法详11J930 第　H67页。

14.居室与公共楼梯间、公共盥洗室等有噪声的房间紧邻布置时或卫生间的排水管设在卧室公用隔墙上时，

在二次装修时应采取有效的隔声、减振构造措施，各房间的分隔墙应到结构板底，卫生间排水管道应外包

隔声、隔振材料或砌筑管道-2　51页，管线区封装构造。确保住宅分户墙、分户楼板和分隔墙之间空气声

隔声标准应达到40dB以上，住宅与非住宅之间的隔墙和楼板空气声隔声标准应达到　55dB以上，外窗应大于

30dB，户门大于25dB。构造做法详本工程图纸和装修表。

15.卧室、起居室、普通教室、病房、手术室、普通旅馆客房楼板的计权规范化撞击声压级宜小于　75dB，目前

楼板结构加装修或结合保温层，加强楼板撞击声隔声性能；当条件受限时，可允许小于或等于　85dB，应在楼

板结构上预留提高楼板的撞击声隔声性能可能改善条件，如二次装修时应考虑设木地板或弹性橡塑地板，详《民用

建筑隔声设计规范》规定及条文说明和本工程装修表。

16.水泵房、空调设备机房、柴油发电机房、电梯井及电梯机房等噪声房其内壁、顶棚和门、及下层顶棚均做吸声

隔振处理。内壁为玻璃棉毡铝板网吸声墙面，做法详　15ZJ001 内墙　35/68页。顶棚及楼下层房间吊顶隔

声做法参　15ZJ001 棚　11/92页，铝合金　T型龙骨玻璃装饰吸音板吊顶。设备机房的门为　17J610-1

《特种门窗》（一）　甲级防火隔声门。棚　08J930 第38～40页《电梯井道隔声构造》。

17.居住、医院、学校和旅馆建筑的楼板设计：混凝土楼板的厚度不小于120mm，设计的撞击声声压级通常为

80db左右，设计必须对楼板做隔声装修，采取楼板上铺装木地板，地毯，保温楼板等弹性地面材料隔开面层措施，

改善楼板计权撞击声隔声性能量大于　5db，控制楼板计权标准化撞击声压控制在　75db以内。

18.室内空气质量：公共建筑或住宅功能房间，室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符

合现行国家《空气质量标准》的有关规定；电梯、楼梯间、走廊等公共空间以自然通风为主。

19.室内装修设计：不影响围护结构性能及室内环境质量；公共建筑室内尽量采用大空间可变换功能分隔，选用

可重复使用灵活的隔断方式材料（如铝合金、玻璃、石膏板等材料），可变换功能的区域范围详平面图，隔断

（墙）空间功能的区域面积比达到　30%。

20.在选择建筑材料时要求不得采用国家、地方禁止或限制使用的建筑材料及制品，考虑利用金属材料（钢材、

玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材等材料）和本地资源材料。

21.电梯采取变频调速，并联或群控控制、桥箱无人自动关灯系统；自动扶梯采取变频调速，感应启停、驱动器

休眠等节能技术。

22.无障碍设计措施，包括无障碍入口、无障碍通道、无障碍楼梯、无障碍电梯、无障碍厕所和无障碍停车位等，

符合《无障碍设计规范》标准规定。

23.装饰性构件和功能性构件的设置情况：建筑外立面材料为耐久性好、宜维修的装饰装修建筑材料；屋面的装饰

性构件、构架和设备功能性构件的设置应安全可靠，材质应与立面协调；其幕墙和金属雨罩等由专业厂家设计、

制作、安装；设计仅提出材质和尺度要求；对于毛坯交楼项目，室内精装修由业主负责委托设计施工验收，设计

提了装修意见、配合预留和预埋措施。

建设单位/CLIENT:

麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司

项目名称/PROJECT:

远程国际

子项目名称/SUB-PROJECT:

远程国际

区位图/REGIONAL LOCATION MAP :

广东建筑艺术设计院有限公司

GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD

■ 建筑工程设计：甲级　■ 风景园林设计：乙级

■ 城乡规划设计：乙级　■ 市政设计：乙级

图纸名称/TITLE:

建筑设计总说明（四）

项目名称/PROJECT:

远程国际

设计 DESIGNED	古新辉	
校对 CHECKED	吴新红	
专业负责人 CHIEF	吴志刚	
项目负责人 PROJECT CHIEF	吴志刚	
审核 IDENTIFIED	黄履优	
审定 APPROVED	李　坚	

业务号/JOB NO.

设计阶段/STATUS:　施工图

专业/DISCIPLINE:　建施

比例/SCALE:	1：100	规格/SIZE:	A1

出图日期/DATE:　2021.06

图号/DRAWING NO.　JS-04

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

条形码/BARCODE:

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED,DON'T COPIED,REPRODUCED.